

Descrição

- Toda parte estrutural sera feito com tubos redondos de 2"1/2 x 3.00 espessura , sendo colunas , travessas e travamento superior , na quantidade de aproximadamente 100 barras
- A parte de escavação, sera feito com buracos de 25cm largura e 2,00 metros profundidade para concretagem das colunas de tubos metálicos de 2"1/2 x 3.00 espessura , que terá chumbadores soldados na parte que vai ser concertado, sendo seguidas as normas conforme o projeto
- Os 3 portões de tubo de 2"1/2x 3.00 espessura, com trincos e acessórios necessários para fechamento das quadras

Taubaté, 25 de fevereiro de 2026.

THIAGO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
37.614.810.0001/48