

## ORÇAMENTOS DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA REDE PARA AS QUADRAS DO BEACH ESPORTES

Descritivo da obra:

Conforme definido juntamente com o gestor do TCC, segue os custos de material e mão de obra para execução e instalação de estrutura metálica para suportar a rede de contenção, a estrutura será feita dos dois lados das quadras, com o fechamento de rede por completo e alambrado na área sem muro.

Descrição

- Fornecimento do projeto execução e ART
- Toda parte estrutural sera feito com tubos redondos de 2"1/2 x 3.00 espessura , sendo colunas , travessas e travamento superior
- Será realizado toda parte de escavação e concretagem das colunas , sendo seguidas as normas conforme o projeto
- Serviço inclui 3 portões com trincos e acessórios necessários ppara fechamento das quadras
- Instalação de alambrado galvanizado na cor azul , nas partes abertas , na altura de 2,00
- Fechamento tela/ rede proteção na malha 5x5 , sendo fechado na altura acima do alambrado ate a altura final ( 8m) ou seja 6,00
- Mão de obra fechamento superior de tela / rede proteção ( material dessa parte superior sera fornecido pelo cliente)
- Fornecimento de toda mão de obra qualificada para execução do projeto
- Fornecimento de todas ferramentas necessárias para execução do projeto
- Toda parte estrutural metálica sera aplicado tinta fundo/ acabamento azul .

Pagamento e Forma de Pagamento:

R\$ 99.000,00 (Materiais e Prestações de Serviço)

R\$ 8.000,00 (Projeto Estrutural e ART)

R\$ 107.000,00 (Total)

50% entrada

20% após a concretagem de toda parte estrutural

30% após a finalização do projeto

(Proposta válida por 15 dias.)

Taubaté, 03 de fevereiro de 2026.