



Obra: Reforma da Área da Sauna

Objeto:

Endereço: R. Francisco de Barros, 59 - Centro Taubaté

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	MATERIAL		MDO		VALOR TOTAL (mat+mdo) (R\$)
				VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	Mobilização e Serviços iniciais						R\$ -	R\$ -
1.1	Mobilização de equipe	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2	Locação de andaimes, escoras e equipamentos necessários, incluso montagem e desmontagem	vb.x m/mes	112,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.3	Locação de container - tipo depósito	vb.x mês	2,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.	Demolições e Retiradas						R\$ -	R\$ -
2.1	Demolição de paredes, bancos, escadas.	m3	39,20		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.2	Demolição de revestimentos, pisos cerâmica	m2	515,41		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.3	Retirada de portas, louças e metais, equipamentos das saunas, esquadrias, bancadas, boilers, caixas d'água,etc	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.4	Carga manual de entulho, deslocamento dentro de obra para caçamba	m3	71,06		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.5	Locação de caçambas	unid	17,30		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.	Vedações						R\$ -	R\$ -
3.1	Alvenaria grauteada em blocos de concreto semi estrutural, dimensões 14x19x39	m2	38,15		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.2	Divisórias em gesso a cartonado - DRYWALL chapas RU, todas as divisórias devem receber os devidos tratamentos de juntas	m2	73,92		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.3	Aplicação de impermeabilizante do tipo cimentício para pressão negativa e positiva - mín. 2 demãos cruzadas de cada produto	m2	322,22		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.4	Corrimão em quadro tubular metálico, pintura a definir	unid	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.	Infraestrutura						R\$ -	R\$ -
4.1	Execução de escada em concreto armado	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.2	Execução de bancos em concreto, com acabamento cimento queimado	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.3	Fundações e reforços onde necessário	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.4	Estrutura metálica para suporte de boilers existentes, inclusive fixação de painell walll	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -

5.	Revestimentos de paredes e pisos						R\$	-	R\$	-
5.1	Revestimento at�mico ciment�cio	m2	15,40		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	Piso tipo porcelanato de alto trafego 70x70, baixa absor��o de �gua, antiderrapante - piso e parede	m2	408,54		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.3	Revestimento em Lambri (cedrinho ou similar) Isolamento t�rmico em L� de Vidro, incluso teto - Sauna Seca	m2	60,72		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.4	Revestimento em pintura ep�xy base d'�gua	m2	527,08		R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.5	Execu��o de forro em Glasroc para sauna	m2	12,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.	Instala��es Hidraulicas e Acabamentos						R\$	-	R\$	-
6.1	Alter��o dos pontos de �gua fria, esgoto e ralos para atendimento do novo layout	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	Moviment��o de liga��es em boilers para novo local	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.3	Torneira para lavat�rio, acionamento autom�tico, Deca ou similar	unid	5,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.4	Torneira para Cozinha, bica alta, de bancada - Deca ou Similar	unid	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.5	Torneira para lavat�rio padr�o PNE - Deca ou Similar	unid	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.6	Lavat�rio com coluna suspensa, padr�o PNE - Deca ou similar	unid	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.7	Barras de apoio para lavat�rio, vaso sanit�rio e demais necess�rias	unid	6,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.8	Vaso Sanit�rio Caixa acoplada Completo - Deca ou similar	unid	2,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.9	Mict�rio sifonado com acionamento via v�lvula - Deca ou similar	unid	4,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.10	Acabamento de registro - Deca ou similar	unid	16,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.11	Chuveiros/Duchas	unid	5,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.12	Bancadas em granito, preta s�o gabriel, front�o de 10cm, saia de 10cm, acabamento 45�, incluso fornecimento de cubas	m2	2,59		R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.13	Retirada, revis�o e reinstala��o de aparelhos das saunas seca e �mida	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.	Instala��es El�tricas						R\$	-	R\$	-
7.1	Realoca��o e Revis�o de quadro de for�a existente	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.2	Tubula��o, eletrocalhas, conduites e cabos para ilumina��o	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.3	Tubula��o, eletrocalhas, conduites e cabos para tomadas	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.4	Ilumina��o em led para embutir em forro, fornecimento e instala��o	unid	35,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
7.5	Nova alimenta��o de cabos de for�a para atender as instala��es e m�quin�rios das Saunas (�mida/Seca)	vb	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.	Esquadrias						R\$	-	R\$	-
8.1	Porta em alum�nio, de giro, tipo veneziana 0,90x2,10 (PA1)	unid	3,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.2	Porta em madeira maci�a, de giro, com visor em vidro temperado, 0,90x2,10	unid	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.3	Porta sanfonada em pvc 0,90x2,10 (PS)	unid	4,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.4	Porta em alum�nio, de giro, tipo veneziana 0,90x2,10 -com adapta��o para PNE (PA3)	unid	1,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-

8.5	Kit porta pronta para drywall 0,70x2,10 (PA2)	unid	2,00		R\$	-		R\$	-	R\$	-
8.6	Esquadrias em alumínio (2x1), tipo maxim-ar	unid	4,00		R\$	-		R\$	-	R\$	-
9.	Mobilização e Serviços iniciais							R\$		R\$	-
9.1	Desmobilização	vb	1,00		R\$	-		R\$	-	R\$	-
9.2	Limpeza de obra	m2	190,46		R\$	-		R\$	-	R\$	-
9.3	Omissos e não citados nesta planilha orçamentária	vb	1,00		R\$	-		R\$	-	R\$	-

VALOR TOTAL (R\$)

BDI (XXX)%