



Obra: Segregação do piso superior da Academia
Objeto: Divisórias
Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 126 - Centro Taubaté

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	MATERIAL		MDO		VALOR TOTAL (mat+mdo) (R\$)
				VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	Mobilização e Serviços iniciais						R\$	R\$ -
1.1	Mobilização de equipe	vb	1,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.2	Locação de andaimes, incluso montagem e desmontagem	vb.x m/mes	112,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.3	Locação de container - tipo depósito	vb.x mês	2,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.	Fechamento, Vedações e acabamentos						R\$	R\$ -
2.1	Divisórias em drywall estruturado, executado com perfis sob medida 90mm e estrutura auxiliar em Steel Frame. Com fechamento em chapas de drywall ST	m2	560,09		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.2	Tratamento de juntas de dilatação, com tarucel 10mm a 15mm e aplicação de mastique elástico a base de poliuretano (PU)	m	187,85		R\$ -		R\$ -	R\$ -
2.3	Emassamento e Pintura em tinta emborrachada, cor branca e acabamento fosco	m2	1.120,18		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.	Esquadrias em alumínio e madeira						R\$	R\$ -
3.1	Conjunto em esquadria de alumínio e vidros fixos, com dimensões de 2,00x1,00 (LxH)	cj	14,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.2	Kit de porta de madeira para drywall, completa (batente, guarnição, folha e ferragens) l=0,90cm	unid	4,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -
3.3	Omissos e não descritos nesta planilha orçamentária	unid	4,00		R\$ -		R\$ -	R\$ -

Custo total R\$ -
BDI XX% R\$ -
VALOR TOTAL (R\$) R\$ -